

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODATEK č. 1

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|---------|
| Rozpočet | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | JKSO | |
| Objekt | Celkové sestavení | SKP | |
| | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| 2009/15 | Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova | Náklady na m.j. | |
| Projektant | J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Pracovatel projektu | J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. | | |
| Objednatel | Statutární město Opava | | |
| Dodavatel | VZS RYCHTÁŘ s.r.o. | Zakázkové číslo | 2009/15 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

| Objekt | Celkem | DPH 21% | Celkem s DPH |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Všeobecné konstrukce | 247 000,00 | 51 870,00 | 298 870,00 |
| Všeobecné konstrukce - DODATEK č. 1 | -200 000,00 | -42 000,00 | -242 000,00 |
| Komunikace | 1 013 008,94 | 212 731,88 | 1 225 740,82 |
| Komunikace - DODATEK č. 1 - vícepráce | 76 742,35 | 16 115,89 | 92 858,24 |
| Komunikace - DODATEK č. 1 - méněpráce | -42 882,60 | -9 005,35 | -51 887,95 |
| Zeleň | 82 897,00 | 17 408,37 | 100 305,37 |
| Zeleň - DODATEK č. 1 | 31 555,00 | 6 626,55 | 38 181,55 |
| Veřejné osvětlení | 281 738,00 | 59 164,98 | 340 902,98 |
| Ochrana tel. kabelů - DODATEK č. 1 | 47 560,00 | 9 987,60 | 57 547,60 |
| Snížení přípojky plynu - DODATEK č. 1 | 11 305,50 | 2 374,16 | 13 679,66 |
| Celkem | 1 548 924,19 | 325 274,08 | 1 874 198,27 |



VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
 Březová 121, 747 44, Březová
 DIČ: CZ25840428 -1-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODATEK č. 1

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------|
| Rozpočet | PARTER OLMOUČKA-SOKOLOVSKÁ-VANČUROVA | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 01 | Všeobecné konstrukce - MĚNĚPRÁCE | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| 2009/15 | Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská, Opava | Náklady na m.j. | |
| Projektant | J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o. | | |
| Objednatel | Statutární město Opava | | |
| Dodavatel | VZS RYCHTÁŘ s.r.o. | Zakázkové číslo | 2009/15 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| Z | HSV celkem | 200 000 | Ztížené výrobní podmínky |
| R | PSV celkem | 0 | Oborová přírážka |
| N | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |
| ZRN | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |
| | ZRN celkem | 200 000 | Zařízení staveniště |
| | | | Provoz investora |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) |
| ZRN+HZS | | 200 000 | Ostatní náklady neuvedené |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 200 000 | Ostatní náklady celkem |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|---|----------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| |  VZS RYCHTÁŘ s.r.o. Březova 121, 747 44, Březova DIČ: CZ25840428 -1- | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 200 000,00 Kč |
| DPH | 21,0 % | 42 000,00 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0,00 Kč |
| GENA ZA OBJEKT CELKEM | | 242 000,00 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | PARTER OLOMOUCKA-SOKOLOVSKA-VANČUROVA | Rozpočet : 2009/15 |
| Objekt : | 01 Všeobecné konstrukce - MĚNĚPRÁCE | Vnitroblok Olomocká-Sokolovská |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 Všeobecné konstrukce a práce-čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 200 000 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

| | | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | PARTER OLOMOUCKÁ-SOKOLOVSKÁ-VANČUROVA | Rozpočet: 2009/15 |
| Objekt : | Všeobecné konstrukce - MĚNĚPRÁCE | |


| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|--------|----------|------------|-------------------|
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce-čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02 | | | | |
| 9 | 9 | Smluvní požadavky - finanční rezerva investora | soubor | 1,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | - povinná rezerva investičních nákladů na nepředvídatelné práce a práce blíže nespecifikované:1 | | 1,00 | | |
| Celkem za | | 0 Všeobecné konstrukce a práce-čerpáno z výkresu č. 02.100.01-02 | | | | 200 000,00 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODATEK č. 1

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------|
| Rozpočet | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 03 | SO 01 Zpevněné plochy (komunikace) - VÍCEPRÁCE | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| 2009/15 | Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská, Opava | Náklady na m.j. | |
| Projektant | J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o. | | |
| Objednatel | Statutární město Opava | | |
| Dodavatel | Určí se při výběrovém řízení | Zakázkové číslo | 2009/15 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 76 742,35 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 0,00 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 76 742,35 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0,00 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 76 742,35 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 76 742,35 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Výpracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|-------|--|---------------------|
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis : | Podpis : |
| | |  VZS RYCHTÁŘ s.r.o. Březová 121, 747 44, Březová DIČ: CZ25840428 | |
| Základ pro DPH | 21,0% | | 76 742,35 Kč |
| DPH | 21,0% | | 16 115,89 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0% | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0% | | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 92 858,24 Kč |

Poznámka :

Stavba : Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova
 Objekt : 03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace) - VÍCEPRÁCE

Rozpočet : 2009/15
 Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce | 27 908,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Přípravné a přidružené práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112200-7 - Přípravné práce | 1 817,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Úprava podloží a základ.spáry - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové práce | 78,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | 8 727,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy | 5 101,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Dop. práce na komunik.- čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení | 12 057,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8 | 4 172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8 | 16 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 76 742,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 76 742,35 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

| | | |
|----------|---|-------------------|
| Stavba : | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | Rozpočet: 2009/15 |
| Objekt : | 03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace) - VÍCEPRÁCE | |



| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce | | | | |
| 3 | 132301101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 | 4,50 | 400,00 | 1 800,00 |
| 4 | 132301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 4,50 | 80,00 | 360,00 |
| 5 | 133301101R00 | Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 | m3 | 0,80 | 700,00 | 560,00 |
| 6 | 133301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 | m3 | 0,80 | 80,00 | 64,00 |
| 7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 5,30 | 30,00 | 159,00 |
| 8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 74,05 | 120,00 | 8 886,00 |
| 9 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 296,20 | 8,00 | 2 369,60 |
| 12 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 13 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 0,41 | 250,00 | 101,25 |
| 14 | 1/1 | Kamenivo pro zásyp | m3 | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 15 | 1/2 | Poplatek za skládku | T | 133,29 | 100,00 | 13 329,00 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce | | | | 27 908,85 |
| Díl: 11 | | Přípravné a přidružené práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112200-7 - Přípravné práce | | | | |
| 17 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho úprava chodníků | m2 | 18,40 | 30,00 | 552,00 |
| 21 | 113107141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm komunikace - nájezd ke garážím | m2 | 13,80 | 50,00 | 690,00 |
| 25 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových úprava chodníků | m | 23,00 | 25,00 | 575,00 |
| | Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112200-7 - Přípravné práce | | | | 1 817,00 |
| Díl: 21 | | Úprava podloží a základ.spáry - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové práce | | | | |
| 28 | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS - (347 + 5,36 + 274,34) - 611 | m2 | 15,70 | 5,00 | 78,50 |
| | Celkem za | 21 Úprava podloží a základ.spáry - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové práce | | | | 78,50 |
| Díl: 56 | | Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | | | | |
| 37 | 564761111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm parkoviště (347 - 342) | m2 | 5,00 | 110,00 | 550,00 |
| 39 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm 0/63 - chodník, (274,34 - 264) | m2 | 10,34 | 80,00 | 827,20 |
| 40 | 564851113R00 | Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 17 cm 0/63 - parkoviště (347 - 342) | m2 | 5,00 | 90,00 | 450,00 |
| 41 | 565155121U00 | Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m - nájezd ke garážím | m2 | 13,80 | 500,00 | 6 900,00 |
| | Celkem za | 56 Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | | | | 8 727,20 |
| Díl: 59 | | Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy | | | | |
| 45 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (5,36 - 5) | m2 | 0,36 | 150,00 | 54,00 |
| 46 | 596215041R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (347 - 342) | m2 | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| 47 | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. úprava chodníků..(274,34 - 264) | m2 | 10,34 | 100,00 | 1 034,00 |
| 49 | 59248000 | Dlažba zámková 100/200, 80 mm, přední (5 x 1,01) | m2 | 5,05 | 150,00 | 757,50 |

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

| | | |
|----------|---|-------------------|
| Stavba : | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | Rozpočet: 2009/15 |
| Objekt : | 03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace) - VÍCEPRÁCE | |

| P/č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 51 | 59248250 | Dlažba tryskaná přírodní 40x40x5 cm (10,34 x 1,01) | m2 | 10,44 | 240,00 | 2 505,60 |
| Celkem za 59 Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy | | | | | | 5 101,10 |
| Díl: 91 | Dop. práce na komunik. - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení | | | | | |
| 65 | 917862111R00 | Osazení stojatého obrubníku, s opěrou, lože z B 12,5 (245,09 - 227) | m | 18,09 | 170,00 | 3 075,30 |
| 66 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm - nájezd ke garážím | m | 13,00 | 30,00 | 390,00 |
| 67 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 128,00 | 50,00 | 6 400,00 |
| 76 | 59217451 | Obrubník silniční BO15/30 99,4x14,8x30 cm (18,09 x 1,01) | kus | 18,27 | 120,00 | 2 192,40 |
| Celkem za 91 Dop. práce na komunik. - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení | | | | | | 12 057,70 |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8 | | | | | |
| 79 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 59,60 | 70,00 | 4 172,00 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8 | | | | | | 4 172,00 |
| Díl: D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8 | | | | | |
| 80 | 979082213R00 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km asfalt k recyklaci | t | 42,20 | 30,00 | 1 266,00 |
| 81 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t | 422,00 | 7,00 | 2 954,00 |
| 83 | D96/2 | Poplatek za skládku - ekologická pro živici možno zavést k recyklaci | t | 42,20 | 300,00 | 12 660,00 |
| Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45111000-8 | | | | | | 16 880,00 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODATEK č. 1

| | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------------|
| Rozpočet | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vancurova | JKSO | 822.52 |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 03 | SO 01 Zpevněné plochy (komunikace) - MĚNĚPRÁCE | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| 2009/15 | Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská, Opava | Náklady na m.j. | |
| Projektant | J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o. | | |
| Objednatel | Statutární město Opava | | |
| Dodavatel | VZS RYCHTÁŘ s.r.o. | Zakázkové číslo | 2009/15 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | 42 882,60 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z HSV celkem | | Oborová přírážka | 0 |
| R PSV celkem | 0,00 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| M práce celkem | 0,00 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| N M dodávky celkem | 0,00 | Zařízení staveniště | 0 |
| ZRN celkem | 42 882,60 | Provoz investora | 0 |
| | | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| HZS | 0,00 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+HZS | 42 882,60 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 42 882,60 | | |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis : | |
| | |  VZS RYCHTÁŘ s.r.o. Březová 121, 747 44, Březová DIČ: CZ25840428 | |
| | |  | |
| | | 42 882,60 Kč | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 9 005,35 Kč | |
| DPH | 21,0 % | 0,00 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0,00 Kč | |
| DPH | 0,0 % | 0,00 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 51 887,95 Kč | |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|---------------------------------|
| Stavba : | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | Rozpočet : 2009/15 |
| Objekt : | 03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace) - MĚNĚPRÁCE | Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 28 Zpevňování hornin a konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262340-6-Zp. hornin | 9 234,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | 27 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Kryty štěrk. a živ. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | 182,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy | 1 377,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Dop. práce na komunik.- čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení | 4 729,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 42 882,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| Kompletační činnost (ICD) | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 42 882,60 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

| | | |
|----------|---|-------------------|
| Stavba : | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | Rozpočet: 2009/15 |
| Objekt : | 03 SO 01 Zpevněné plochy (komunikace) - MĚNĚPRÁCE | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena /MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|----|------------------|----------|------------------|
| Díl: 28 | | Zpevnování hornin a konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262340-6-Zp. hornin | | | | |
| 30 | 289971213R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m | m2 | 342,00 | 6,00 | 2 052,00 |
| 31 | 67352027 | Geotextilie silniční PP 60 230 g/m2 342*1,05 | m2 | 359,10 359,10 | 20,00 | 7 182,00 |
| | Celkem za | 28 Zpevnování hornin a konstrukcí - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45262340-6-Zp. hornin | | | | 9 234,00 |
| Díl: 56 | | Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | | | | |
| 39 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/63 - výměna podloží (parkoviště) | m2 | 342,00 | 80,00 | 27 360,00 |
| | Celkem za | 56 Podkladní vrstvy kom. a zp. ploch - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | | | | 27 360,00 |
| Díl: 57 | | Kryty šterk. a živ. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | | | | |
| 43 | 573111111R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 (431 - 430,3) | | 0,70 | 10,00 | 7,00 |
| 44 | 577144221U00 | Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m (431 - 430,3) | | 0,70 | 250,00 | 175,00 |
| | Celkem za | 57 Kryty šterk. a živ. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45233120-6 - Výstavba silnic | | | | 182,00 |
| Díl: 59 | | Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy | | | | |
| 48 | 59247992 | Dlažba zámková 100/200, 60 mm, červená hmatová 10 - (5,36 x 1,01) | m2 | 4,59 | 300,00 | 1 377,00 |
| | Celkem za | 59 Dlažby a před. komunikací - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, CPV 45233160-8 - Chodníky a jiné zp. plochy | | | | 1 377,00 |
| Díl: 91 | | Dop. práce na komunik.- čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení | | | | |
| 59 | 916231111RT1 | Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 (241 + 81,85) - 293,29 | m | 29,56 | 160,00 | 4 729,60 |
| | Celkem za | 91 Dop. práce na komunik.- čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 09, Kód CPV 45233290-8-Instalace dop. značení | | | | 4 729,60 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODATEK č 1

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Rozpočet | Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova | JKSO | 822.52 |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| 02 | Zeleň - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE | Měrná jednotka | m2 |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | 1 003 |
| 2009/15 | Vnitroblok Olomoucká-Sokolovská, Opava | Náklady na m.j. | 32 |
| Projektant | J&J STUDIO - Inženýrské sítě s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | J&J STUDIO - Inženýrské sítě s.r.o. | | |
| Objednatel | Statutární město Opava | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | 2009/15 |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem 31 555 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 31 555 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 31 555 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 31 555 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : | Jméno : | |
| Datum : | Datum : | Datum : | |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : | |
| |  VZS RYCHTÁŘ s.r.o. Březová 121, 747 44, Březová DIČ: CZ25840428 -1- | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 31 555,00 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 6 626,55 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0,00 Kč |
| GENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 38 181,55 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|--------------------|
| Stavba : | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | Rozpočet : 2009/15 |
| Objekt : | 02 Zeleň - DODATEČNĚ POŽADOVANĚ VÍCEPRÁCE | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce | 31 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 31 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 31 555 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet - DODATEK č. 1

| | | |
|----------|---|-------------------|
| Stavba : | Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova | Rozpočet: 2009/15 |
| Objekt : | 02 Zeleň - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | Mj | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|-------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce | | | | |
| 4 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| 5 | 112201121R00 | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm | kus | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | 112201101R00 | Odstranění pařezů o průměru 10 - 30 cm | kus | 3,00 | 100,00 | 300,00 |
| 7 | 162201455R00 | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m | kus | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 8 | 162201461R00 | Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 3000 m | kus | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9 | 162201465R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m | kus | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 10 | 162201471R00 | Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 3000 m | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11 | 162201475R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m | kus | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| 15 | 183101215R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 | kus | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
| 16 | 184004415R00 | Výsadba sazenic stromů do 3 m, jamka D 70/hl.70 cm | kus | 3,00 | 300,00 | 900,00 |
| 17 | 184004917R00 | Příplatek za donos hlíny do 10 m, jamka D 70/hl.70 | kus | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
| 18 | 184202112R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m | kus | 9,00 | 180,00 | 1 620,00 |
| | | Bříza , průměr 12-14 cm, se zemním balem | ks | 2,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 22 | 1/3 | Habr - Carpinus betulus, průměr 12-14 cm, se zemním balem, s protikořenovou folií | kus | 1,00 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 23 | 05217108 | Tyč v kůře tř.1 tl. 7-8 cm, d. 6 m a více (dodávka mulč. kůry) | m3 | 3,00 | 95,00 | 285,00 |
| | R-položka | Zemina | m3 | 85,00 | 200,00 | 17 000,00 |
| | Celkem za: | 1 Zemní práce - čerpáno z výkresu č. 02.100.01 až 08, Kód CPV 45112000-5 - Výkopové a zemní práce | | | | 31 555,00 |

Stavební rozpočet - DODATEK č. 1

| | | | |
|---------------|--|-------------|------------------------|
| Název stavby: | Ochránění tel. kabelů | Objednatel: | Starutarni město Opava |
| Druh stavby: | <u>DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE</u> | | |
| Lokalita: | PARTER OLOMOUCKÁ - SOKOLOVSKÁ - VANČUROVA | Zhotovitel: | VZS RYCHTÁŘ s.r.o. |
| JKSO: | | | |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Celkem |
|---|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|------------------|
| 13 Hloubené výkopavky | | | | | | | 10 800,00 |
| 1 | | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 6,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2,00 | 800,00 | 1 600,00 |
| 3 | | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 8,00 | 400,00 | 3 200,00 |
| 16 Přemístění výkopku | | | | | | | 2 100,00 |
| 4 | | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 6,00 | 350,00 | 2 100,00 |
| 17 Konstrukce ze zemin | | | | | | | 4 500,00 |
| 5 | | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 6 | | 175100020RAC | Obsyp potrubí šterkopískem- ručně kolem kabelů | m3 | 4,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 18 Povrchové úpravy terénu | | | | | | | 900,00 |
| 7 | | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 30,00 | 30,00 | 900,00 |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovka a železničního svršku) | | | | | | | 800,00 |
| 8 | | 451572111RK6 | Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm | m3 | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
| S Přesuny sutí | | | | | | | 1 548,00 |
| 9 | | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 9,00 | 100,00 | 900,00 |
| 10 | | 979081111R00 | Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km | t | 9,00 | 30,00 | 270,00 |
| 11 | | 979082219R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t | 54,00 | 7,00 | 378,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | | 26 912,00 |
| 12 | | 283141497 | Fólie výstražná pro telefon š. 500 mm vč. položení | m | 66,00 | 5,00 | 330,00 |
| 13 | | 583309990001 | Písek kopaný včetně dovozu | m3 | 4,00 | 450,00 | 1 800,00 |
| 14 | | 90005001VD | Chráníčka dělená KOPOHALF včetně položení | m | 66,00 | 350,00 | 23 100,00 |
| 15 | | 58337333 | Šterkopísek frakce 0-32 A včetně dovozu z 15 km | T | 4,60 | 320,00 | 1 472,00 |
| 16 | | 90005002VD | Lanko pro provlečení | m | 70,00 | 3,00 | 210,00 |
| 47 560,00 | | | | | | | |

celkem s DPH

57 547,60

 **VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**

Březová 121, 747 44, Březová

DIČ: CZ25840428 -1-


Stavební rozpočet - DODATEK č. 1

| | | | |
|---------------|--|-------------|------------------------|
| Název stavby: | Snížení přípojky plynu | Objednatel: | Starutarni město Opava |
| Druh stavby: | <u>DODATEČNĚ POŽADOVÁNÉ VÍCEPRÁCE</u> | | |
| Lokalita: | PARTER OLOMOUCKÁ - SOKOLOVSKÁ - VANČUROVA | Zhotovitel: | VZS RYCHTÁŘ s.r.o. |
| JKSO: | | | |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Celkem |
|---|--------|--------------|---|------|----------|----------------------|------------------|
| 13 Hloubené vykopavky | | | | | | | 6 560,00 |
| | 1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 4,30 | 800,00 | 3 440,00 |
| | 3 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 5,30 | 400,00 | 2 120,00 |
| 16 Premístění vykopku | | | | | | | 700,00 |
| | 4 | 167101201R00 | Nakládání vykopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 17 Konstrukce ze zemin | | | | | | | 1 825,00 |
| | 5 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 3,30 | 250,00 | 825,00 |
| | 6 | 175100020RAC | Obsyp potrubí šterkopískem | m3 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18 Povrchové úpravy terénu | | | | | | | 300,00 |
| | 7 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 10,00 | 30,00 | 300,00 |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) | | | | | | | 400,00 |
| | 8 | 451572111RK6 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| S Přesuny sutí | | | | | | | 558,00 |
| | 9 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 3,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 10 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| | 11 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t | 24,00 | 7,00 | 168,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | | 962,50 |
| | 12 | 283141497 | Fólie výstražná pro plyn š. 500 mm žlutá vč. položení | m | 12,50 | 5,00 | 62,50 |
| | 13 | 583309990001 | Písek kopaný | m3 | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
| | | | | | | | 11 305,50 |

celkem s DPH

13 679,66


VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
 Březová 121, 747/44, Březová
 DIČ: CZ25840428