

**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód: 15-05  
**Stavba: Park Sv.Hedviky (DPS) - DODATEK č. 1**

JKSO:  
 Místo: Opava  
 CZ-CPV: 45112711-2

CC-CZ: 241211  
 Datum: 28.01.2015

Objednavatel:  
 Statutární město Opava

IČ: 00300535  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Ostravské stavby a.s.

IČ:  
 DIČ:

Projektant:  
 Ateliér GHM v.o.s.

IČ: 62255789  
 DIČ: CZ62255789

Zpracovatel:  
 Sandtner Vlad

IČ: 15441903  
 DIČ: CZ501017006

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 223 515,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 223 515,60</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 223 515,60	1 096 938,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 320 453,88</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.  
 Karlovy Světlé 958/11  
 702 00 OSTRAVA - PRÁHE  
 IČ: 00300535 - DIČ: CZ00300535

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-05

**Stavba:** Park Sv.Hedviky (DPS) - DODATEK č. 1

Místo: Opava

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: Statutární město Opava

Projektant: Ateliér GHM v.o.s.

Zhotovitel: Ostravské stavby a.s.

Zpracovatel: Sandtner Vlad

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>			
01	Všeobecné konstrukce a práce	552 300,00	668 283,00
01	Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1	-506 000,00	-612 260,00
02	Zpevněné plochy vč. mobiliáře	4 931 776,00	5 967 448,96
02	Zpevněné plochy vč. mobiliáře - DODATEK č. 1	34 493,60	41 737,26
03	El. instalace-veřejné osvětlení	210 946,00	255 244,66
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>5 223 515,60</b>	<b>6 320 453,88</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Park Sv.Hedviky (DPS) - DODATEK č. 1

**Objekt: 01 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1**

JKSO:

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 17.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ:

Zhotovitel:

Ostravské stavby a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér GHM v.o.s.

IČ: 62255789

DIČ: CZ62255789

Zpracovatel:

Sandtner Vlad

IČ: 15441903

DIČ: CZ501017006

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-506 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-506 000,00</b>

DPH základní	21,00%	ze	-506 000,00	-612 260,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -612 260,00**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



O STRAVSKÉ STAVBY a.s.  
Karolíny Světlé 258/11 -3-  
702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ  
Ofi Ostrava, odd. B, plocha 1202  
IČ: 646 10 225 - DIČ: CZ64610225

Datum a podpis:

Razítko

## ROZPOČET

Stavba: Park Sv.Hedviky (DPS) - DODATEK č. 1

**Objekt: 01 - Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1**

Místo: Opava

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: Statutární město Opava

Projektant: Ateliér GHM v.o.s.

Zhotovitel: Ostravské stavby a.s.

Zpracovatel: Sandtner Vlad

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-506 000,00</b>
VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady stavby							-506 000,00
ON - Ostatní náklady stavby (§10 vyhl.230/2012)							-506 000,00
6	K	01/2	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti	kpl	-1,000	500 000,00	-500 000,00
			Zhotovitel zajistí koridory pro pesi. Pruchody přes staveniště budou pro chodce zajištěny po pevných površích, buď po dlažbě nebo po dřevěných lávkách včetně zábradlí, které nelze nahradit štěrkodrtí ani jiným sypkým materiálem	m2	-30,000	200,00	-6 000,00
13	K	01/9					

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Park Sv. Hedviky (DPS) - DODATEK č. 1

**Objekt:** 02 - Zpevněné plochy vč. mobiliáře - DODATEK č. 1

JKSO: 8232712

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 17.08.2015

Objednavatel:  
Statutární město Opava

IČ: 00300535

DIČ:

Zhotovitel:  
Ostravské stavby a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:  
Ateliér GHM v.o.s.

IČ: 62255789

DIČ: CZ62255789

Zpracovatel:  
Sandtner Vlad

IČ: 15441903

DIČ: CZ501017006

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 493,60
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>34 493,60</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	34 493,60	41 737,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>41 737,26</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



**OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**  
Karlovin. Světla 958/11 -2-  
702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ  
SM Ostrava, odd. B. vložka 1202  
IČ 626 10 225 - DIČ CZ64610225

Datum a podpis: Razítko

# ROZPOČET

Stavba: Park Sv.Hedvíky (DPS) - DODATEK č. 1

**Objekt:** 02 - Zpevněné plochy vč. mobiliáře - DODATEK č. 1

Místo: Opava

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: Statutární město Opava

Projektant: Ateliér GHM v.o.s.

Zhotovitel: Ostravské stavby a.s.

Zpracovatel: Sandtner Vlad

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **34 493,60**

**Sanace pláňe - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE** **94 728,00**

9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 12*10*0,6	m3	72,000	90,00	6 480,00
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	40,00	2 880,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,000	10,00	720,00
16	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	72,000	110,00	7 920,00
17	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKO 10	m3	72,000	100,00	7 200,00
18	K	167101101	Uložení výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	72,000	110,00	7 920,00
19	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	150,00	10 800,00
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,000	10,00	720,00
21	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	72,000	5,00	360,00
37	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním hutněno po vrstvách 15 cm, tj. 4x	m2	480,000	7,00	3 360,00
					4*12*10		
59	K	211531111Pp	Výplň zpevňovacích základových prahů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	72,000	590,00	42 480,00
157	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	129,600	30,00	3 888,00

**Terenní úpravy - VÍCEPRÁCE** **54 453,00**

43	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	1,50	1 125,00
44	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	0,80	600,00
45	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	0,60	450,00
46	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	8,00	6 000,00
47	M	103715000	substrát pro trávníky A VL *doplnění v tl. 50 mm* 750*0,05	m3	37,500	630,00	23 625,00
48	K	183403153	Obdělání půdy oráním v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	2,00	1 500,00
49	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	1,00	750,00
50	K	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1 750*0,15*0,001	t	0,113	13 000,00	1 469,00
					0,113		
51	M	251-01/01	Hnojivo průmyslové-kombinované bezchloridové granulované hnojivo se stopovými prvky určené k výživě mimo jiné	kg	113,000	20,00	2 260,00
52	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	750,000	10,00	7 500,00
53	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive 750*0,04*1,03	kg	30,900	110,00	3 399,00
					30,900		
57	K	185803	Péče o nově založený trávník (zátlívka, hnojení) do doby 1.pokosení	m2	750,000	5,00	3 750,00
58	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	750,000	2,70	2 025,00

**DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE** **16 795,00**

			bourání betonu prostého - ručně, napojení vedení VO na stávající sloup - 2x	m3	1,500	5 600,00	8 400,00
--	--	--	---	----	-------	----------	----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			odstranění kameniva, sutí, inertního materiálu při sadových opravách - vysbírání ručně, po pracích rotavátoru a rekultivátoru	m2	750,000	6,00	4 500,00
32	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	18,500	160,00	2 960,00
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů (7x)	t	75,000	10,00	750,00
34	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	18,500	10,00	185,00

### Komunikace (skutečný stav) - MĚNĚPRÁCE

-131 482,40

74	K	573231110R1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m2	-117,000	15,00	-1 755,00
			*skladba A1" 576,00*2		1 152,000		
			*skladba A2" 854,0		854,000		
			Součet		2123-2006		
76	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-117,000	188,00	-21 996,00
			*skladba A1" 576,0		576,000		
			*skladba A2" 854,0		854,000		
			Součet		1547-927		
77	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm fr. 0 -63 mm	m2	-117,000	90,00	-10 530,00
			*skladba A2" 854,0		854,000		
			*skladba B" 73,0		73,000		
			Součet		1044-927		
78	K	567122111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-117,000	150,00	-17 550,00
			*skladba A2" 854,0		854,000		
			*skladba B" 73,0		73,000		
			Součet		1044-927		
79	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m2	-117,000	29,00	-3 393,00
			*skladba A2" 854,0		854,000		
			*skladba D" 406,0		406,000		
			Součet		1377-1260		
80	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-117,000	236,00	-27 612,00
			*skladba A2" 854,0		971-854		
113	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-400,000	80,00	-32 000,00
114	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	-9,792	1 700,00	-16 646,40
			400*0,024*1,02		9,792		

