

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D3	Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012/024	TI a D INFRASTR. lokální		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012/024
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 114 632	Zlúžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 114 632	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 114 632	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 114 632	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %	2 114 632 Kč
DPH	20,0 %	422 926 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM		2 537 558 Kč

Poznámka :

AKTUALIZACE DPH 21 % : 444.073,00 Kč
 CELKEM : 2.558.705,00 Kč

D. D. D.
 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
 odbor majetku města
 Magistrátu města Opavy
 Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Stavba :	2012/024 TI a D INFRASTR. lokalita	Rozpočet :
Objekt :	03 Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 575 690	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	20 624	0	0	0	0
8 Trubní vedení	395 529	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	122 788	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 114 632	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zližené výrobní podmínky	0	0,0	2 114 632	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 114 632	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 114 632	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 114 632	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 114 632	0
Provoz Investora	0	0,0	2 114 632	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 114 632	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 114 632	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/024 TI a D INFRASTR. lokalita	Rozpočet:
Objekt :	03 Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 170*4*0,4	m3	272,00 272,00	47,30	12 865,60
2	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 1,5*2,3*168 zápich, jma:2*14*3	m3	663,60 579,60 84,00	246,00	163 245,60
3	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	663,60	23,40	15 528,24
4	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	504,49	1 513,47
5	141752200	Prolač trub-50 cm homina nesoudrž	m	36,00	11 300,00	406 800,00
6	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 4m	m2	400,00	158,00	63 200,00
7	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	400,00	86,60	34 640,00
8	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 0,55*663,6	m3	364,98 364,98	124,00	45 257,52
9	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m (663,6-360)*2	m3	607,20 607,20	55,60	33 760,32
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 80*1,8*2,5	m3	360,00 360,00	246,50	88 740,00
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 663,6+3-141,12-20,16	m3	505,32 505,32	61,30	30 976,12
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,2*168*0,7	m3	141,12 141,12	339,00	47 839,68
13	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	141,12	201,00	28 365,12
14	181301107	Rozproštění ornice, rovina, tl. 40-50 cm, do 500m2 110*5	m2	550,00 550,00	132,50	72 875,00
15	181411000	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	550,00	10,30	5 665,00
16	212752112	Tralivody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	204,00	194,00	39 576,00
17	1111	Poplatek za skládku 360*1,8	t	648,00 648,00	150,00	97 200,00
18	1415489	Nasunutí potrubí do chráničky, osazení chráničky	m	36,00	650,00	23 400,00
19	896698	Zaliti chráničky poplkem	m	36,00	650,00	23 400,00
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zálež PROF1 550*0,03	kg	16,60 16,60	235,31	3 882,62
21	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 B 360*2	T	720,00 720,00	293,00	210 960,00
22	896457	Chránička Dn 550	m	36,00	3 500,00	126 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				1 675 690,28
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
23	451313521	Podklad betonový pod šachlu tl. od 100 do 150 mm 5*1,5*1,5	m2	11,25 11,25	509,00	5 726,25
24	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 168*0,1*1,2	m3	20,16 20,16	739,00	14 898,24
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				20 624,49
Díl: 8 Trubní vedení						
25	871111101	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.lésnění DN 150 mm	m	8,00	68,70	549,60
26	871393121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	204,00	51,20	10 444,80
27	877393121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 400 včetně dodávky odbočky 400/160 mm	kus	2,00	4 370,00	8 740,00
28	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	8,00	19,10	152,80
29	892593111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	4,00	3 235,00	12 940,00
30	894401211	Osazení betonových skruží rovných	kus	22,00	594,00	13 068,00
31	894402211	Osazení beton. skruží přechodových	kus	5,00	594,00	2 970,00
32	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	5,00	561,00	2 805,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/024 TI a D INFRASTR. lokalita C	Rozpočet:
Objekt :	03 Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	2865	Podložka tlumící pod poklop	kus	2,00	91,59	183,18
34	89	Kamerová zkouška polrubí	m	204,00	50,00	10 200,00
35	89456	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
36	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	2,00	1 278,00	2 556,00
37	28614376.A	Trubka DN 400 SN8 L=6m 204/6*1,03	kus	35,02	6 441,12	225 568,02
38	55243945.A	Poklop llinový průměr 600 mm, 40 tun - odv	kus	5,00	3 710,00	18 550,00
39	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	6,00	1 090,75	6 544,50
40	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	4,00	1 763,40	7 053,60
41	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	5,00	3 057,81	15 289,05
42	59224175	Prsleneč vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,00	266,50	533,00
43	59224177	Prsleneč vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,00	328,76	1 643,80
44	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	5,00	2 127,46	10 637,30
45	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	5,00	7 986,80	39 934,00
46	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	8,00	170,85	1 366,80
	Celkem za	B: Trubní vedení				395 529,45
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
47	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	818,59	150,00	122 787,82
	Celkem za	99: Staveništní přesun hmot				122 787,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2012/024	Tl a D INFRASTR. lokalita		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2012/024
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 114 632	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 114 632	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 114 632	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 114 632	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Zá zhotovitele		Zá objednatel	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				
Základ pro DPH	20,0	%	2 114 632 Kč	
DPH	20,0	%	422 926 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 537 558 Kč	

Poznámka :

AKTUALIZACE DPH 21% : 444.073,00 Kč
 CELKEM : 2.558.705,00 Kč


 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
 odbor majetku města
 Magistrátu města Opavy
 Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Stavba :	2012/024 TI a D INFRASTR. lokalita	Rozpočet :
Objekt :	03 Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 575 690	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	20 624	0	0	0	0
8 Trubní vedení	395 529	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	122 788	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 114 632	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0,0	2 114 632	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 114 632	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 114 632	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 114 632	0
Zařízení stavenišť	0	0,0	2 114 632	0
Provoz investora	0	0,0	2 114 632	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	2 114 632	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 114 632	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/024 TI a D INFRASTR. lokalita	Rozpočet:
Objekt :	03 Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 170*4*0,4	m3	272,00 272,00	47,30	12 865,60
2	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 1,5*2,3*168 zápich, jima:2*14*3	m3	663,60 579,60 84,00	246,00	163 245,60
3	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	663,60	23,40	15 528,24
4	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	504,49	1 513,47
5	141752200	Protlač trub-50 cm hornina nesoudrž	m	36,00	11 300,00	406 800,00
6	151101102	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 4m	m2	400,00	158,00	63 200,00
7	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	400,00	86,60	34 640,00
8	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 0,55*663,6	m3	364,98 364,98	124,00	45 257,52
9	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m (663,6-360)*2	m3	607,20 607,20	55,60	33 760,32
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 80*1,8*2,5	m3	360,00 360,00	246,50	88 740,00
11	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 663,6+3-141,12-20,16	m3	505,32 505,32	61,30	30 976,12
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,2*168*0,7	m3	141,12 141,12	339,00	47 839,68
13	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	141,12	201,00	28 365,12
14	181301107	Rozproštění ornice, rovina, tl. 40-50 cm, do 500m2 110*5	m2	550,00 550,00	132,50	72 875,00
15	181411000	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	550,00	10,30	5 665,00
16	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	204,00	194,00	39 576,00
17	1111	Poplatek za skládku 360*1,8	l	648,00 648,00	150,00	97 200,00
18	1415489	Nasunutí potrubí do chráničky, osazení chráničky	m	36,00	650,00	23 400,00
19	896698	Zaliti chráničky poplškem	m	36,00	650,00	23 400,00
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zálež PROFÍ 550*0,03	kg	16,50 16,50	235,31	3 882,62
21	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 B 360*2	T	720,00 720,00	293,00	210 960,00
22	896457	Chránička Dn 550	m	36,00	3 500,00	126 000,00
Celkem za 1. Zemní práce						1 575 690,28
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
23	451313521	Podklad betonový pod šachtu tl. od 100 do 150 mm 5*1,5*1,5	m2	11,25 11,25	509,00	5 726,25
24	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 168*0,1*1,2	m3	20,16 20,16	739,00	14 898,24
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						20 624,49
Díl: 8 Trubní vedení						
25	871111101	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	8,00	68,70	549,60
26	871393121	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	204,00	51,20	10 444,80
27	877393121	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 400 včetně dodávky odbočky 400/160 mm	kus	2,00	4 370,00	8 740,00
28	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	8,00	19,10	152,80
29	892593111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	4,00	3 235,00	12 940,00
30	894401211	Osazení betonových skruží rovných	kus	22,00	594,00	13 068,00
31	894402211	Osazení beton. skruží přechodových	kus	5,00	594,00	2 970,00
32	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	5,00	561,00	2 805,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/024 TI a D INFRASTR. lokalita I	Rozpočet:
Objekt :	03 Dešťová kanalizace DN 400 - společná investice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	2865	Podložka tlumící pod poklop	kus	2,00	91,59	183,18
34	89	Kamerová zkouška potrubí	m	204,00	50,00	10 200,00
35	89456	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
36	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	2,00	1 278,00	2 556,00
37	28614376.A	Trubka DN 400 SN8 L=6m 204/6*1,03	kus	35,02	6 441,12	225 568,02
38	55243345.A	Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun - odv	kus	5,00	3 710,00	18 550,00
39	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	6,00	1 090,75	6 544,50
40	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	4,00	1 763,40	7 053,60
41	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	5,00	3 057,81	15 289,05
42	59224175	Prstavec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,00	266,50	533,00
43	59224177	Prstavec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,00	328,76	1 643,80
44	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	5,00	2 127,46	10 637,30
45	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	5,00	7 986,80	39 934,00
46	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	8,00	170,85	1 366,80
	Celkem za	8 Trubní vedení				395 529,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
47	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	818,59	150,00	122 787,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				122 787,82