

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ

NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

z rozpočtu Statutárního města Opavy



MMOPP000VFK2

Zvolený dotační program:	NEINVESTIČNÍ ÚČELOVÁ DOTACE	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Městský úřad Drobné 3 03 2026 Č.j.: Přílohy / Počet listů
NÁZEV PROJEKTU	Kostel sv. Janů - sanace statických trhlin v klenbách a zdivu - 2. etapa	Číslo zakázky Zprac Sk.zn./h.

I.
Identifikační údaje

ŽADATEL	
<input type="checkbox"/> Fyzická osoba	
Jméno, příjmení, titul	
Datum narození	
<input type="checkbox"/> Fyzická osoba podnikající	
Jméno, příjmení, titul	
Dodatek obchodního jména	
IČ	
<input checked="" type="checkbox"/> Právnícká osoba	
Název	Kostel sv. Janů z.s.
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby	Mgr. Dalibor Halátek – předseda
IČ	10699589
Adresa trvalého pobytu / Adresa sídla	
Ulice	Opavská
Číslo popisné/orientační	397
Obec	Hradec nad Moravicí
Část obce	
PSČ	74741
Telefon/mobil	
E-mail	kostelsvatychjanuopava@gmail.com
Dat. schránka	zh7ydpw
Kontaktní adresa	<input type="checkbox"/> Přeji si zasílat poštu na kontaktní adresu
Ulice	
Číslo popisné/orientační	

Obec	
Část obce	
PSC	
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE (neexistující ponechte prázdné)	
Jméno a příjmení	Mgr. Dalibor Halátek - předseda
Číslo bank. účtu	
Obchodní rejstřík	
Jiný rejstřík	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ŽADATELE (pokud je relevantní doložit jako přílohu žádosti – potvrzení o zmocnění jednat jménem žadatele)	
Jméno, příjmení, titul	
Adresa trvalého pobytu	
Datum narození	
Telefon/mobil	
E-mail	

II. VLASTNÍ PROJEKT

V klenbách a zdivu kostela sv. Janů v Opavě jsou velké statické trhliny. Tyto trhliny vznikly v důsledku změn ve stavební struktuře v okolí kostela, jejich prapůvod je ale už v roce 1945 kdy shořela střecha kostela, tehdy došlo zřejmě k prvnímu poškození. Následné úpravy terénu a demolice v okolí kostela a především vybudování čtyřproudé silnice v těsném sousedství kostela přispívá k dalšímu zhoršování stavu. Projekt na statické zajištění vychází z dvouleté práce na zjištění příčin a jejich zajištění praskání klenby, přičemž v roce 2023 byly zasanovány nejhroší trhliny v klenbách a zdivu presbytáře.

Pro úspěšnou realizaci je nutné zcela vyčistit celý půdní prostor, vyčistit klenby od stavební suti a prachu pocházející ještě z obnovy v roce 1947. Praskliny v klenbách trojlodí budou vyklínovány a tlakově vyplněny injektážní směsí na vápenné bázi (dle rozhodnutí a změně materiálového obsahu projektu z roku 2023) tak aby došlo k jejich úplné stabilizaci (tak jak bylo úspěšně zrealizováno u závěru presbytáře v roce 2023). V závěru presbytáře z exteriéru dojde k opravě omítek poškozených statickým zajištěním.

V současné době se spolku podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 500tis Kč. Žádost do programu ministerstva kultury Program záchrany architektonického dědictví byla neúspěšná. V Programu regenerace MPZ Opava má být podpořena oprava fasády bývalého obchodního domu Breda. Spolek v tuto chvíli má zajištěnu část financí pro realizaci statického zajištění, ale pro úspěšné zajištění kleneb potřebuje dofinancování pro alespoň částečnou sanaci kleneb trojlodí – ve výši 500tis Kč. Celkový rozpočet na letošní etapu je 2 479 600,- Kč.

Na letošní etapu máme podepsanou smlouvu s realizační formou Grigar s.r.o. jež nám realizovala už loňskou etapu sanace. Na práce jsou vydána příslušná závazná stanoviska orgánů památkové péče i stavební povolení stavebního úřadu MMO Opava.

Rozpočet viz příloha 1.

Fotodokumentace stavu trhlin viz příloha 2.

--

III.
Výše požadované dotace včetně návrhu platebního kalendáře


Výše požadované dotace			
Částka v Kč	500000,-		
Částka slovy	pětsettisíc		
Návrh platebního kalendáře			
	Částka v Kč	Termín	
	200 000	Červen 2024	
	300 000	Srpen 2024	
Úhrada výdajů (nákladů) za období (doba použití dotace)			
Datum od	Květen 2024	Datum do	Listopad 2024
Rozhodnutí SMO o této dotaci potřebujeme znát k datu			Duben 2024
odůvodnění	Výsledky dotačních titulů ministerstva a kraje byly zveřejněny až v tomto týdnu, nastalou situaci se tak snažme řešit ihned po zjištění výsledků.		
Předchozí dotace a granty (za aktuální rok a tři předchozí roky)			
	Rozhodnuto dne	Výše poskytnuté dotace/grantu	
	2022 – Kultura – ožívujeme kostel sv. Janů	100 000	
	2022 – EVVO – férově s kostel sv. Janů	30 000	
	2023 – Kultura – Živý kostel sv. Janů	80 000	
	2023 – EVVO – férově s kostelem sv. Janů	28 000	

Žadatel čestně prohlašuje, že má vypořádány všechny finanční závazky ke statutárnímu městu Opava a jeho příspěvkovým organizacím.

Žadatel souhlasí s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

V Opavě dne 11. 3. 2024



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	39/2022	KOSTEL SV. JANŮ z.s., IČO: 10699589, Opavská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí
Objekt:	01	Kostel sv. Janů v Opavě, Smetanovy sady Opava
Rozpočet:	06	SANACE TRHLIN ZDIVA A KLENBY

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 940 646,75
PSV			108 673,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 049 320,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 049 320,63 CZK
Základní DPH	21 %	430 357,33 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 479 677,96 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 590,00	4,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			130 487,50	6,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			591 688,50	28,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			566 990,08	27,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			125 172,88	6,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			170 885,07	8,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			46 249,21	2,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			62 424,67	3,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			263 832,72	12,9
Cena celkem					2 049 320,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	39/2022	KOSTEL SV. JANŮ z.s., IČO: 10699589, Opavská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí
O:	01	Kostel sv. Janů v Opavě, Smetanovy sady Opava
R:	06	SANACE TRHLIN ZDIVA A KLENBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	91 590,00			
	1310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	3,80000	8 630,00	32 794,00
		doplnění zdiva uvolněných cihel : 3,8		3,80000		
	2319201319R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	45,00000	544,00	24 480,00
		nová omítko : 45		45,00000		
	3346244371RT2	Zazdívka rýh, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	23,00000	1 492,00	34 316,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	130 487,50			
	4411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	25,00000	227,50	5 687,50
	5411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	25,00000	62,00	1 550,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 25,00000		25,00000		
	6622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	425,00000	185,00	78 625,00
		klenba očištění : 425		425,00000		
	7627452141R00	Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel	m2	127,50000	250,00	31 875,00
		plocha klenby 30% : 425*0,3		127,50000		
	8952902110R00	Vysávání v chodbách, na schodišti a na půdách	m2	425,00000	30,00	12 750,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 425,00000		425,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	591 688,50			
	9602015112RT5	Omítko stěn jádrová vápená ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	54,00000	457,50	24 705,00
		nová omítko : 54		54,00000		
	10611403382RV1	Omítko hrubá rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS NHL	m	135,00000	130,00	17 550,00
		sanace trhlin : 135		135,00000		
	11611425521RT2	Omítko rýh stropů MV do 15 cm omít.hrubou,hladkou NHL	m2	20,25000	1 930,00	39 082,50
		sanace trhlin : 135*0,15		20,25000		
	12612403386RV1	Omítko hrubá rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS NHL	m	100,00000	196,00	19 600,00
		sanace trhlin : 100		100,00000		
	13612423521R00	Omítko rýh stěn a klenby vápenná šifky do 15 cm, hladká	m2	35,25000	1 064,00	37 506,00
		sanace trhlin : 235*0,15		35,25000		
	14R-6101	Výplň trhlin stěn sanační maltovinou	m	100,00000	485,00	48 500,00
		sanace trhlin : 100		100,00000		
	15R-6102	Výplň trhlin klenby sanační maltovinou	m	135,00000	569,00	76 815,00
		sanace trhlin : 135		135,00000		
	16R-6103	Injektování cihelného zdiva nhl 5	m	100,00000	1 250,00	125 000,00
		sanace trhlin : 100		100,00000		
	17R-6104	Injektování cihelné klenby nhl 5	m	135,00000	1 350,00	182 250,00
		sanace trhlin : 135		135,00000		
	18R-6105	Vyčištění trhlin ruční a stlačeným vzduchem	m	235,00000	88,00	20 680,00
		sanace trhlin : 100		100,00000		
		sanace trhlin : 135		135,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	566 990,08			

Položkový rozpočet

S:	39/2022	KOSTEL SV. JANŮ z.s., IČO: 10699589, Opavská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí
O:	01	Kostel sv. Janů v Opavě, Smetanovy sady Opava
R:	06	SANACE TRHLIN ZDIVA A KLENBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	319201319R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	107,25000	544,00	58 344,00
		165*0,65		107,25000		
20	602015173R00	Štuk vnější weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	165,00000	207,50	34 237,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 165,00000		165,00000		
21	620401142R00	Nátěr zpevňovací Kain fixativ 2x, váp.podklad	m2	165,00000	264,50	43 642,50
22	622412332R00	Nátěr stěn vnějších, slož.5 , Kaim Romanit vápený	m2	165,00000	297,00	49 005,00
23	622421756R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn, sl.V,do 65%,Kalk Putz	m2	165,00000	1 500,00	247 500,00
24	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	165,00000	65,90	10 873,50
25	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	165,00000	185,00	30 525,00
26	941941032RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	192,00000	63,50	12 192,00
		12*16		192,00000		
27	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení rámové pronajaté	m2	384,00000	57,00	21 888,00
		12*16*2		384,00000		
28	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	40,00000	170,00	6 800,00
29	941941832RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	192,00000	38,20	7 334,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 192,00000		192,00000		
30	978015371R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 65 %	m2	165,00000	100,00	16 500,00
31	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	22,00000	153,00	3 366,00
		otlučení soklu : 22		22,00000		
32	978015415R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 5-7	m2	165,00000	94,10	15 526,50
		odstranění nevhodného disperzního nátěru : 165		165,00000		
33	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	107,25000	86,30	9 255,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 107,25000		107,25000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				125 172,88
34	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	15,00000	493,00	7 395,00
35	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	11,25000	208,50	2 345,63
		sanace trhlín : 75*0,15		11,25000		
36	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	4,30000	2 220,00	9 546,00
		doplnění zdiva uvolněných cihel : 4,3		4,30000		
37	974031155R00	Vysekání spár ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	100,00000	251,50	25 150,00
		sanace trhlín : 100		100,00000		
38	974031735R00	Vysekání spár v podhledu cihelných kleneb 5 x 20 cm	m	135,00000	237,50	32 062,50
		sanace trhlín : 135		135,00000		
39	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	37,50000	129,50	4 856,25
		sanace trhlín : 125*0,3		37,50000		
40	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	70,00000	102,00	7 140,00
		sanace trhlín : 100*0,3		30,00000		
		nová omítka : 4*10		40,00000		
41	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	425,00000	86,30	36 677,50
		plocha klenby : 425		425,00000		

Položkový rozpočet

S:	39/2022	KOSTEL SV. JANŮ z.s., IČO: 10699589, Opavská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí
O:	01	Kostel sv. Janů v Opavě, Smetanovy sady Opava
R:	06	SANACE TRHLIN ZDIVA A KLENBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				170 885,07
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	31,44132	1 294,00	40 685,07
43	171156461200R	Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28	Sh	8,00000	1 275,00	10 200,00
44	180456000900R	Montážní plošina - dovoz, pronájem, odvoz	Sh	40,00000	3 000,00	120 000,00
		5*8		40,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				46 249,21
45	762088113R00	Zakryvání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	15 340,00	15 340,00
46	762341914R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 8 m2	m2	8,00000	64,50	516,00
		montážní otvor : 8		8,00000		
47	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	15,00000	578,00	8 670,00
48	762991121R00	Příplatek za každý den použití lanového stavebního vrátku	den	40,00000	452,50	18 100,00
49	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	426,26000	8,50	3 623,21
Díl: 765		Krytiny tvrdé				62 424,67
50	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	8,00000	111,50	892,00
		montážní otvor : 8		8,00000		
51	R-76501	Oprava a doplnění sřešní krytiny	m2	8,00000	6 800,00	54 400,00
		montážní otvor : 8		8,00000		
52	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	552,92000	12,90	7 132,67
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				263 832,72
53	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	62,72174	450,50	28 256,14
54	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	62,72174	33,20	2 082,36
55	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	62,72174	1 065,00	66 798,65
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	62,72174	264,00	16 558,54
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,72174	25,00	1 568,04
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	62,72174	369,50	23 175,68
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	62,72174	41,20	2 584,14
60	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	62,72174	1 958,00	122 809,17